

# ELENCO PREZZI

## LAVORI DI RIALZO CHIUSINI E AMPLIAMENTO POZZETTI

### 1) Rialzo di chiusino in ghisa su marciapiedi piazzali e cortili senza ausilio di movieri, su pozzetti ravvicinati (max dist. 50 mt.) compresa:

- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio
- ripristino della muratura e posa alla nuova quota stradale del telaio precedentemente rimosso con malta cementizia a presa rapida e mattoni pieni a seconda dello spessore necessario
- la pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione della foto del contatore dove si possa identificare sia la matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio e raccordo con la pavimentazione esistente con conglomerato bituminoso o materiale preesistente (CLS, ecc)
- posa e la rimozione di idonea segnaletica necessaria per la realizzazione dell'intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto (n° ordine, via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all'intervento prima e dopo e del misuratore.

a) per chiusino 25 x 25 cm	cad. € 90,00
b) “ “ 40 x 40 “	“ “ 100,00
c) “ “ 50 x 50 “	“ “ 120,00
d) “ “ 60 x 60 “	“ “ 180,00
e) “ “ Di. 80 “	“ “ 220,00

### 2) Rialzo chiusino stradale in ghisa in strade carrabili ad intenso traffico veicolare con ausilio di movieri, su pozzetti ravvicinati (max dist. 50 mt.), compresa:

- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio
- ripristino della muratura e posa alla nuova quota stradale del telaio precedentemente rimosso con malta cementizia a presa rapida e mattoni pieni a seconda dello spessore necessario
- pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione di fotografie digitali del contatore dove si possa identificare sia la matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio e raccordo con la pavimentazione esistente con conglomerato bituminoso o materiale preesistente (CLS, ecc) e collocazione del chiusino
- posa e la rimozione di idonea segnaletica stradale necessaria per la realizzazione dell'intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto (n° ordine, via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all'intervento prima e dopo e del misuratore.

a) per chiusino 25 x 25 cm	cad. € 150,00
b) “ “ 40 x 40 cm.	“ “ 160,00
c) “ “ 50 x 50	“ “ 180,00
d) “ “ 60 x 60	“ “ 250,00
e) “ “ Di. 80	“ “ 300,00

**3) Sovraprezzo per intervento isolato su singola area, via o marciapiede per qualsiasi tipologia di chiusino**

**Cad. € 100,00**

**4) Ricostruzione pozzetto esistente su marciapiedi piazzali e cortili senza ausilio di movieri, compresa:**

- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio esistente
- demolizione della muratura del pozzetto esistente e scavo a mano per nuovo ingombro
- creazione nuovo pozzetto con mattoni pieni e malta cementizia
- pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione di fotografie digitali del contatore dove si possa identificare sia la matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio nuovo fornito e raccordo con la pavimentazione esistente con conglomerato bituminoso o materiale preesistente (CLS,ecc) e collocazione del chiusino
- posa e la rimozione di idonea segnaletica necessaria per la realizzazione dell'intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto(n°ordine, via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all'intervento prima e dopo e del misuratore.

**a) da pozzetto da 25 x 25 cm a 40 x 40 cm.**

**cad. € 450,00**

**5) Ricostruzione pozzetto esistente in strade carrabili ad intenso traffico veicolare con ausilio di movieri, compresa:**

- la demolizione della pavimentazione stradale circostante eseguita a mano previo taglio di eventuale asfalto
- rimozione del chiusino e del telaio esistente
- demolizione della muratura del pozzetto esistente e scavo a mano per nuovo ingombro
- creazione nuovo pozzetto con mattoni pieni e malta cementizia
- pulizia interna del pozzetto
- pulizia del misuratore e realizzazione di fotografie digitali del contatore dove si possa identificare sia la matricola sia il consumo registrato dal misuratore
- messa in opera del telaio nuovo fornito e raccordo con la pavimentazione esistente con conglomerato bituminoso o materiale preesistente (CLS,ecc) e collocazione del chiusino
- posa e la rimozione di idonea segnaletica necessaria per la realizzazione dell'intervento
- invio ad intervento eseguito al committente di e-mail con indicazione del lavoro svolto(n°ordine, via, numero civico, comune) e in allegato le foto relative all'intervento prima e dopo e del misuratore.

**a) da pozzetto da 25 x 25 cm a 40 x 40 cm.**

**cad. € 550,00**

**6)oneri ordinari sicurezza**

**a corpo € 2.000,00**