

ALLEGATO "C"

Comune di Calice al Cornoviglio
Provincia di La Spezia

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Rinnovo e potenziamento dell'adduttrice acquedottistica sulla SP 20 in loc. Pian di Madrignano nel Comune di Calice al Cornoviglio (SP)
COMMITTENTE: Acam Acque SpA.
CANTIERE: Strada Provinciale n.20, Calice al Cornoviglio (La Spezia)

La Spezia, 03/10/2017


IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA


(dott. Dal Degan Papik)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Dott. Piccioli Luca)

dott. Dal Degan Papik
ACAM SPA via A. Picco, 22
19124 La Spezia (La Spezia)
Tel.: 0187538715
E-Mail: papik.daldegan@acamspace.com

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 95.A10.A10.0 10 | Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m, costituita da pannelli in acciaio elettrosaldato e zincato, del peso di 20 kg circa, montati su basi di CLS prefabbricate. Montaggio e smontaggio. | | 8,00 | 4,000 | | 32,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 32,00 | 7,11 | 227,52 |
| 2 95.A10.A35.0 20 | Recinzione di delimitazione realizzata in elementi in PVC appesantiti da acqua o sabbia, tipo "barriera New Jersey" - Nolo valutato metro al giorno | 180,00 | 4,00 | 2,000 | | 1'440,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'440,00 | 0,58 | 835,20 |
| 3 95.A10.A40.0 10 | Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato da lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a funzionamento automatico alternato - valutato a giorno | | | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO giorni | | | | | 60,00 | 16,10 | 966,00 |
| 4 95.C10.A10.0 10 | Locale igienico costituito da un monoblocco in lamiera zincata preverniciata e coibentata completo di impianto elettrico idrico e di scarico dotato di WC completo di cassetta di cacciata valutato per impieghi fino a 12 mesi | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 879,14 | 879,14 |
| 5 95.F10.A10.0 10 | Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1,00 x 1,40 m, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello/giorno, per distanza di lettura fino a 23 m, conforme UNI EN ISO 7010:2012 | 180,00 | | | 2,000 | 360,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 360,00 | 0,24 | 86,40 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 2'994,26 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 2'994,26 |
| | La Spezia, 03/10/2017 | | | | | | | |
| | Il Tecnico  | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |