

N°	N° Art.	DESCRIZIONE	U.d.M	PREZZO UNITARIO
1	N.P. 01	<b>Diserbo chimico di pre-impianto</b> con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su superfici piane e comunque inclinate compresa la fornitura del materiale e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte		
		duna esterna impianto - primo lotto -	mq	€ 0,45
		duna interna impianto - primo lotto -	mq	€ 0,45
2	N.P. 02	<b>Preparazione del terreno alla piantumazione e all'inerbimento mediante regolarizzazione</b> , spietramento e lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm con eliminazione meccanica e manuale di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina su scarpate di rilevati ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza		
		duna esterna impianto - primo lotto -	mq	€ 0,90
		duna interna impianto - primo lotto -	mq	€ 0,90
3	N.P. 03	<b>Messa a dimora di cespugli e arbusti in genere</b> esclusa la fornitura, compresa l'apertura a mano e/o con idoneo automezzo di una buca delle dimensioni 50x50x50 circa, la fornitura in opera di terreno concimato in ragione di 0,013 mc, di letame maturo in ragione di 8 kg a pianta o di altro concime idoneo nonché l'innaffio della stessa con almeno 10 l di acqua, compreso il trasporto, il rinterro e la sistemazione in loco della terra eccedente ed ogni altro onere occorrente: in terreno già lavorato e preparato		
		duna esterna impianto - primo lotto -	n°	€ 20,00
		duna interna impianto - primo lotto -	n°	€ 20,00

N°	N° Art.	DESCRIZIONE	U.d.M	PREZZO UNITARIO
4	N.P. 04	duna interna impianto - secondo lotto -	n°	€ 20,00
		<b>Messa a dimora di piante di medio fusto dell'altezza di 250-400 cm</b> , compresa l'apertura a mano e/o con idoneo automezzo di una buca di circa 75x75x75 cm, la fornitura in opera del terriccio concimato in ragione di 0,03 mca pianta di letame maturo di lameno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta il palo di castagno della lunghezza di 300 cm, con funzione di tutore della pianta, e legato alla stessa con idonea legatura nonchè l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo trasporto e ogni altro onere occorrente, esclusa la sola pianta:		
		con scavo eseguito con mezzo meccanico		
		duna esterna impianto - primo lotto -	n°	€ 50,00
5	26.01.30	duna interna impianto - primo lotto -	n°	€ 50,00
		duna interna impianto - secondo lotto -	n°	€ 50,00
		<b>Trasporto alla pubblica discarica di materiali</b> di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici compreso oneri di discarica: materiali non riutilizzabili di cui al precedente art.14	mc	€ 20,00
6	N.P. 06	<b>Provvista e posa in opera di tubi in polietilene</b> nero, posti in opera direttamente sulle dune, compreso l'allaccio alla rete esistente gli accessori di fissaggio a terra e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte :		
		PN 16 Alta densità diametro 32 mm - duna esterna e 1° Lotto -	m	€ 5,35
		manicotti a doppio innesto - duna esterna e 1° Lotto -	n°	€ 2,15
		curve e tee - duna esterna e 1° Lotto -	n°	€ 4,15
		PN 16 Alta densità diametro 32 mm - duna interna 2° Lotto -	m	€ 5,35
manicotti a doppio innesto - duna interna 2° Lotto -	n°	€ 2,15		

