

03/03/2015

**ACAM S.P.A.
VIA ALBERTO PICCO 22
19124 LA SPEZIA**

LAVORI -
Sostituzione condotta idrica Via Filzi La Spezia

ELENCO MATERIALI VIA FILZI (SP)

ELENCO MATERIALI VIA FILZI (SP)

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1	1.01.001.006.006	TUBO IN GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200 L = BARRE 6 M 900	900,00	44,16	39.744,00
		(*)Totale ML.	900,00		
2	1.01.001.007.011	TUBO IN ACCIAIO SALDATO "W" L235 UNI EN 10224, PER CONDOTTE ACQUA DIAM = 355X6,3 MM L = BARRE 6 O 12 M attr. acqua pubblica 30 attr. SNAM 12 staffaggio murature 20	30,00 12,00 20,00	58,88	3.650,56
		(*)Totale ML.	62,00		
3	1.01.002.001.105	CURVE A 1/4 - 90° A DUE BICCHIERI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200 10	10,00	137,40	1.374,00
		(*)Totale CAD	10,00		
4	1.01.002.001.118	CURVE A 1/8 - 45° A DUE BICCHIERI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200 10	10,00	137,40	1.374,00
		(*)Totale CAD	10,00		
5	1.01.002.001.151	CURVE A 1/32 - 11°15' A DUE BICCHIERI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200 10	10,00	137,40	1.374,00
		(*)Totale CAD	10,00		
6	1.01.002.001.404	MANICOTTI A DUE BICCHIERI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200 14 manicotto di ancoraggio - flangiato 1	14,00 1,00	122,32	1.834,80
		(*)Totale CAD	15,00		
7	1.01.002.001.421	TAZZE IN GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI, CON GIUNTO EXPRESS DN 200 A RIPORTARE EURO			49.351,36

ELENCO MATERIALI VIA FILZI (SP)

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
8	1.01.002.001.438	RIPORTO EURO			49.351,36
		4	4,00		
		(*)Totale CAD	4,00	96,07	384,28
		IMBOCCHI IN GHISA SFEROIDALE UNI EN545:02/CLASSE40, PER ACQUEDOTTI DN 200			
		4	4,00		
		(*)Totale CAD	4,00	49,71	198,84
		Importo lavori EURO			49.934,48

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) FORNITURE DIRETTE			
TOTALE FORNITURE DIRETTE	EURO		49.934,48
B) LAVORI			
IMPORTO LAVORI	EURO		0,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	EURO		0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	EURO		49.934,48