

**SERVIZIO DI SFALCIO, DISERBO E PULIZIA CUNETTE
STRADE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA**

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 – Committente

Il Committente del presente appalto è ACAM Ambiente S.p.a., con sede in via Alberto Picco n. 22, 19124 La Spezia, C.F. e P.IVA 01035830114.

Art. 2 – Oggetto e modalità dell'appalto

L'appalto consiste nelle seguenti attività:

a) servizio di sfalcio e diserbo della vegetazione spontanea presente sulle strade elencate nell'Allegato A del Comune di Santo Stefano di Magra, compreso il trasporto ed il conferimento ad impianto autorizzato dei rifiuti biodegradabili prodotti (codice CER 20 02 01). CPV 90611000-3

b) servizio di pulizia delle cunette delle strade elencate nell'Allegato B del Comune di Santo Stefano di Magra, compreso il trasporto ed il conferimento ad impianto autorizzato dei rifiuti prodotti (codice CER 20 02 01 e CER 20 03 03). CPV 90611000-3

Si specifica che le due attività devono essere svolte consecutivamente ovvero il tempo che intercorre fra l'attività a) e l'attività b) non deve essere superiore ad 1 ora.

L'importo complessivo a base di gara è pari a € 45000,00 (IVA esclusa). Gli oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono pari ad € 65,00 (IVA esclusa) e sono scorporati dall'importo complessivo a base di gara.

Art. 3 – Zone e Modalità degli Interventi

Le modalità di intervento sono descritte nell'articolo 7 .

Le zone e le vie di intervento sono descritte nell'allegato A - Elenco Vie di cui all'attività a) e nell'allegato B – Elenco Vie di cui all'attività b).

Art. 4 – Durata del Contratto

L'appalto avrà durata dalla consegna del servizio fino al 31/12/2018.

Art. 5 – Decorrenza. Frequenza di erogazione servizio ed eventuali maggiori prestazioni.

La consegna del servizio potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto. Il servizio deve essere erogato e garantito 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato, con esclusione delle festività infrasettimanali, durante il periodo degli interventi di cui all'art. 3.

Le frequenze di sfalcio sono individuate in 3 interventi anno su tutte le strade indicate negli allegati A e B.

Gli interventi sono indicativamente previsti nei seguenti periodi: giugno/ottobre 2018.

Il dettaglio operativo con cronologia degli interventi (da concordare con l'Ente) verrà inviato mediante apposita comunicazione almeno 15 giorni prima dell'inizio di ciascun intervento.

Il servizio deve essere svolto nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, dalle leggi in materia di sicurezza e tutela del lavoratore sui luoghi di lavoro e dalle leggi in materia di

smaltimento dei rifiuti. Nel caso in cui, per esigenze inderogabili di servizio, ACAM Ambiente S.p.A. richieda una maggior quantità di strade/vie rispetto a quanto previsto in appalto, sia per incremento delle vie, sia per incremento delle frequenze di intervento, l'appaltatore si renderà disponibile a tali eventualità, attraverso un potenziamento dei servizi offerti concordando con ACAM Ambiente S.p.a. l'organizzazione dei nuovi servizi, i quali verranno liquidati ad un prezzo equivalente a quello di riferimento di gara.

Art. 6 – Domicilio e recapito del responsabile del servizio

La società aggiudicataria deve provvedere a nominare un proprio dipendente di adeguato livello e professionalità, quale rappresentante dell'azienda stessa nei rapporti con il referente di ACAM Ambiente S.p.A. Gli estremi del recapito dell'azienda, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica ed il nominativo del rappresentante per lo svolgimento del servizio, devono essere comunicati in forma scritta, contestualmente all'invio degli estremi del personale addetto all'esecuzione del servizio. L'assenza del responsabile dovrà essere preventivamente comunicata contestualmente al nominativo, recapito del sostituto e periodo di sostituzione.

Art. 7 – Modalità di esecuzione del servizio

a)- Sfalcio e diserbo

Il servizio prevede il taglio e allontanamento "fisico" di tutte le infestanti erbacee, annuali e perenni, cresciute sul piano di calpestio, le alzate pavimentate e non, le cunette laterali ove presenti e le superfici inerbite dei cordoli tramite le operazioni di sfalcio meccanico (a mezzo decespugliatore, zappette o altro). Sono, inoltre, previste le operazioni di taglio dell'erba sui muri di contenimento, siano essi in pietra, terra o cemento per un'altezza di metri 2 e le scarpate di contenimento per metri 1 dal bordo della strada. E', altresì, prevista l'eliminazione di tutte le piante o parti vegetali che invadono la sede viaria fino ad una altezza di metri 3 dal piano di calpestio, compreso l'allontanamento ed il caricamento, su idoneo mezzo, di tutto il materiale di risulta dalle operazioni sopracitate.

Durante le operazioni di pulizia dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a terzi (passanti, auto e moto in transito o in sosta, lungo Strade, Parcheggi, e Piazze ecc). Sono da evitare comportamenti che possano arrecare danno a strutture, animali, cose, persone, nelle immediate vicinanze al luogo in cui si sta compiendo il Servizio. Si devono adottare tutti i presidi e accorgimenti necessari per evitare pericoli derivanti da innesco di incendi, specie durante le fasi di rifornimento di carburante. Inoltre, non dovranno essere danneggiate durante i lavori piante ornamentali anche se cresciute al di fuori della proprietà privata al confine con le strade oggetto d'intervento.

Il servizio dovrà essere eseguito mediante l'uso di attrezzature ed equipaggiamenti regolarmente omologati, a norma C.E. Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Qualora le operazioni di sfalcio si dovessero svolgere su strade con circolazione veicolare è obbligatoria la predisposizione di cantiere mobile-itinerante e operatori movieri nonché l'adozione di ogni misura di sicurezza per la tutela dell'incolumità di terzi.

L'Appaltatore dovrà comunque provvedere a realizzare tutte le opere relative nel rispetto delle vigenti normative in ordine alla sicurezza.

b) - Pulizia griglie e cunette

Il servizio prevede la rimozione del deposito terroso, dei detriti vegetali e non e di eventuali rifiuti accumulatisi nelle cunette fino al ripristino e pulizia del fondo, sia esso costituito da soletta in cemento, metallo, in terra battuta o pietrisco etc in modo da consentire il normale deflusso delle acque meteoriche. E' prevista altresì la pulizia delle eventuali griglie di chiusura, sia delle caditoie che di passaggi carrabili presenti. Il materiale rimosso v'è debitamente caricato su un apposito automezzo e conferito all'impianto di smaltimento.

Il servizio dovrà essere eseguito mediante l'uso di attrezzature ed equipaggiamenti regolarmente omologati, a norma C.E. Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

Durante le operazioni di pulizia dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a terzi (passanti, auto e moto in transito o in sosta, lungo Strade, Parcheggi, e Piazze ecc). Sono da evitare comportamenti che possano arrecare danno a strutture, animali, cose, persone, nelle immediate vicinanze al luogo in cui si sta compiendo il Servizio. Si devono adottare tutti i presidi e accorgimenti necessari per evitare pericoli derivanti da innesco di incendi, specie durante le fasi di rifornimento di carburante. Inoltre, non dovranno essere danneggiate durante i lavori piante ornamentali anche se cresciute al di fuori della proprietà privata al confine con le strade oggetto d'intervento.

Qualora le operazioni di pulizia si dovessero svolgere su strade con circolazione veicolare è obbligatoria la predisposizione di cantiere mobile-itinerante e operatori movieri nonché l'adozione di ogni misura di sicurezza per la tutela dell'incolumità di terzi.

L'Appaltatore dovrà comunque provvedere a realizzare tutte le opere relative nel rispetto delle vigenti normative in ordine alla sicurezza.

Il servizio di sfalcio per tutte le tipologie di lavoro sopra esposte dovrà essere eseguito mediante l'uso di attrezzature ed equipaggiamenti regolarmente omologate, a norma C.E. Gli operatori dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ed essere in regola con la segnaletica utile a segnalare o delimitare il cantiere o le aree di intervento, ove necessario.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà comunicare il proprio "Piano della Sicurezza", il proprio "Responsabile della Sicurezza" ed i Preposti di Cantiere per la Sicurezza, i quali si assumeranno in nome e per conto della Ditta rappresentata, tutte le responsabilità civili e penali in merito all'applicazione delle attuali norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

E' richiesta, ai fini dell'aggiornamento del calendario lavori, e nel rispetto della programmazione degli stessi, comunicazione settimanale delle Vie/strade in cui è stato effettuato il servizio. Gli sfalci dovranno essere conferiti presso l'impianto di compostaggio di "Boscalino" di Arcola o altro impianto indicato dalla Stazione Appaltante entro un raggio di 10 km dal luogo di lavoro. I residui della pulizia delle cunette devono essere conferiti presso l'impianto di "Stagnoni" alla Spezia o di "Silea" a Sarzana (SP) o altro impianto indicato dalla Stazione Appaltante entro un raggio di 10 km dal luogo di lavoro.

Art. 10 - Cauzione definitiva

Alla stipula del contratto sarà richiesta la garanzia definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto, la cui validità si protrarrà per i 90 (novanta) giorni successivi la scadenza del contratto. Tale fideiussione verrà rilasciata con formale rinuncia della preventiva escussione prevista dall'art. 1944 del codice civile.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

Il servizio sarà fatturato al termine di ogni intervento a seguito di emissione di Stato Avanzamento Servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, controfirmato dall'Appaltatore. Alla contabilità periodica (mensile) sarà applicata una ritenuta dello 0,5%. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. dalla data di ricevimento fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.

La mancanza di attestazione di regolarità dovuta ad inadempimenti contrattuali della società affidataria, oppure a riscontri di non correttezza delle quantità assunte a base della fatturazione, fatta salva l'eventuale applicazione di penali, comporterà la sospensione della decorrenza dei termini di pagamento fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione, senza che la società affidataria possa pretendere risarcimento alcuno per ritardato pagamento .

Art. 12 – Penali

In casi di ritardato inizio e/o termine e/o sospensione ingiustificata delle operazioni relative al servizio rispetto al programma lavori sarà applicata una penale pari ad **Euro 300,00** per ogni giorno di ritardo, fatti salvi i maggiori danni.

L'utilizzo di personale di qualifica inferiore, rispetto a quanto sarà indicato in fase di affidamento, comporterà l'applicazione di una penale pari ad **Euro 500,00** per ciascuna persona, con obbligo di immediata sostituzione/integrazione, fatti salvi i maggiori danni. L'utilizzo di attrezzature non conformi alle normative di sicurezza comporterà l'applicazione di una penale di **Euro 100,00** per ogni attrezzatura. Gli interventi parziali e/o non conformi agli standard qualitativi di qualitativi comporteranno l'applicazione di una penale pari ad **Euro 300,00** al giorno. Il mancato invio dei report del servizio comporta l'applicazione di una penale pari ad **Euro 100,00/cad** . Il mancato intervento di sfalcio, diserbo e pulizia cunette, rispetto a quanto sarà indicato nel programma lavori, determina la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Art. 13 - Risoluzione del Contratto

Qualora si verificassero i seguenti casi:

- a) utilizzo personale non conforme a quanto sarà comunicato in fase di affidamento;
 - b) mancanza dei mezzi necessari e sufficienti per il buon e regolare andamento dell'appalto;
 - c) mancanza della copertura assicurativa prevista dall'art. 14
 - d) ritardo sulla conclusione dei servizi (preventivamente concordata fra le parti) superiore a 10 giorni
 - e) ogni altro inadempimento posto in essere dalla società aggiudicataria e ritenuto da ACAM Ambiente S.p.a. gravemente lesivo della propria immagine nei confronti dei terzi in genere;
- ACAM Ambiente S.p.a. si riserva di risolvere il contratto dandone semplice comunicazione alla società aggiudicataria, con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo dell'appalto, con riserva di maggiori danni.

Art. 14 – Assicurazioni

La società aggiudicataria è tenuta a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, e comunque prima della stipula del contratto, di essere assicurata verso terzi, intendendosi come terzi

anche ACAM Ambiente S.p.A ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi di R.C. per un importo non inferiore a 1.000.000,00 €.

Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa, la società aggiudicataria sarà tenuta a ripristinarla immediatamente ed a proprie spese.

Qualora ciò non si verifichi ACAM Ambiente S.p.a. avrà facoltà di recedere dal contratto con addebito dei danni.

Art. 15 – Foro competente

Il foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello della Spezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

- Dott. Giovan Battista Fincato -