



All. alla determ.ne n. 22 del 27 APR. 2015

COMUNE DELLA SPEZIA

PDA ACAM ACQUE 2014-2017 intervento n. 204 PDI approvato con deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti dell'Ente ATO est n.7/2014 ai sensi della Deliberazione 643/2013/R/idr dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico

"INTERVENTI DI RISANAMENTO LINEE DI VIA BOLOGNA - VIA FORLI' - VIA PARMA - VIA RAVENNA"

Progetto:

Lavori di:

Risanamento condotta fognaria di via Ravenna -via Piacenza per un tratto di 55 m

Livello di Progettazione:

**ESECUTIVO**

Rev. n°	Data	Data	Redatto	Controllato	Approvato	Visto



Tipo

ELENCO PREZZI

FILE:

Elaborato:

Data: 04/2014

SERVIZIO RETI FOGNARIE : Fabrizio MASETTI

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
1.1.20	OPERE DELL'EDILIZIA Operaio specializzato <hr/> ( Euro trentaseivirgolanovantotto )	h	36,98
1.1.30	Operaio qualificato <hr/> ( Euro trentaquattrovirgolasessantasei )	h	34,66
1.1.40	Operaio comune <hr/> ( Euro trentunovirgolasessantatre )	h	31,63

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
4.1.20.20	PER OPERE EDILI Sabbia: di frantoio o risetta	m <sup>3</sup>	37,26
	( Euro trentasettevirgolaventisei )		
4.1.30	PER OPERE EDILI Ghiaietto e pietrischetto	m <sup>3</sup>	34,44
	( Euro trentaquattrovirgolaquarantaquattro )		
4.1.50.10	PER OPERE EDILI Tout-venant: stabilizzato	m <sup>3</sup>	29,36
	( Euro ventinovevirgolatrentasei )		
26.1.30.10	Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, eseguito con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici. Escluso oneri di discarica: scavi in terra fino alla distanza di 1 km	m <sup>3</sup>	5,64
	( Euro cinquevirgolasessantaquattro )		
26.1.30.20	per ogni km. o frazione in piu' oltre il primo, fino a 10,00 Km	mK	0,73
	( Euro zerovirgolasettantatre )		
26.1.30.22	per ogni km o frazione in piu' da 10,01 a 20 km	mK	0,48
	( Euro zerovirgolaquarantotto )		
26.3.10.15	Conferimento ad impianti di riciclaggio: materiali provenienti da scavi	MC	28,66
	( Euro ventottovirgolasessantasei )		
27.2.20.5	Conglomerato cementizio composto da 0,500 m <sup>3</sup> di sabbia di fiume a 0,9 m <sup>3</sup> di pietrisco del diametro massimo di 30 mm, confezionato in cantiere con betoniera da 0,250 m <sup>3</sup> Classe X0 Rck 15 N/mm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	173,25
	( Euro centosettantatrevirgolaventicinque )		
30.2.30.10.15	Per nuove costruzioni e/o manutenzioni e/o restauro eseguito a macchina e a mano sino ad una profondita' di 4 m del piano di sbancamento o di		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	campagna		
	( Euro ventunovirgolasessantaquattro )	m <sup>3</sup>	21,64
	<b>SCAVI DI FONDAZIONE</b>		
	Taglio di pavimentazione di sede stradale in conglomerato bituminoso eseguito con mezzo meccanico, valutato a m di taglio, per lavori eseguiti nell'ambito urbano, per singolo taglio:		
30.2.50.10	fino a 15 cm di spessore	m	9,35
	( Euro novevirgolatrentacinque )		
46.2.20.5.5	per lavori eseguiti nei centri urbani misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 4 cm	m <sup>2</sup>	18,76
	( Euro diciottovirgolasettantasei )		
46.2.20.5.10	sovrapprezzo all'articolo precedente per ogni cm in piu' oltre i primi 4	m <sup>2</sup>	2,28
	( Euro duevirgolaventotto )		
	<b>FOGNATURE</b>		
	Solo posa in opera di tubazioni di pvc per fognature stradali, posto in opera su massetto di calcestruzzo, questo escluso, compresa la sigillatura dei giunti con apposito sigillante, escluso scavo, rinfianco e reinterro. Gli eventuali pezzi speciali saranno valutati pari a 1,00 m di tubo di pari diametro: (per i materiali vedi cap. 11)		
46.4.60.5.10	per lavori di nuova costruzione del diametro di: da 315 a 400 mm	m	16,97
	( Euro sedicivirgolanoventasette )		
	<b>PROTEZIONI PER DEMOLIZIONI E SCAVI</b>		
	Formazione di armatura continua per pareti di scavo realizzata con pannelli e montanti metallici, infissi al piede nel terreno e puntellati con puntelli metallici registrabili, valutata a m <sup>2</sup> di parete realizzata:		
70.10.30.20	tipo DOWN, a doppia parete	MQ	21,84
	( Euro ventunovirgolaottantaquattro )		