

• **LISTA DELLE CONDIZIONI OPERATIVE CRITICHE E DEI RISCHI CONNESSI**

•

<u><b>CONDIZIONE OPERATIVA</b></u>	<u><b>RISCHIO SPECIFICO</b></u>
<b>A)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio con acqua in pressione da posizioni sopraelevate in zone di manufatti non dotate di protezione anticaduta.	Caduta dall'alto in vasca o a terra con possibilità di annegamento e/o traumi gravi o letali.
<b>B)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in vasche e pozzetti in ambiente anossico o venefico per esalazioni di gas (acido solfidrico e altri gas di fermentazione) e/o vapori tossici.	Asfissia, perdita dei sensi, intossicazione acuta, morte.
<b>C)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in vasche e pozzetti di anguste dimensioni.	Traumi, schiacciamenti, eventuali interferenze con dispositivi di protezione individuali (autorespiratori, maschere e altro), quindi asfissia, contatto con liquame e fanghi potenzialmente infetti
<b>D)</b> operazioni di sorbonatura o lavaggio in pressione in presenza di apparecchiature elettriche e/o elettromeccaniche sotto tensione.	Contatto elettrico/fulgorazione
<b>E)</b> svolgimento del servizio in ambienti con diffusione di ditteri (mosche, zanzare), altri piccoli artropodi, ratti ed altri animali legati ad ambienti saprobi, potenziali vettori di agenti patogeni	Morsicatura/rischio infettivo
<b>F)</b> svolgimento del servizio in impianti con viabilità interna difficoltosa e strade d'accesso difficilmente praticabili per sconnessione del fondo, pendenze elevate, vegetazione infestante, tortuosità del tracciato, in siti remoti privi di apparecchi telefonici nelle vicinanze.	Difficoltà di guida del mezzo operativo con possibilità di ribaltamento del mezzo e altri incidenti, difficoltà di trasmissione della richiesta di soccorso.
<b>G)</b> svolgimento del servizio con necessità di occupazione parziale della carreggiata da parte del mezzo d'opera	Incidenti stradali
<b>H)</b> svolgimento del servizio in aree impiantistiche con presenza di cantieri	Interferenze con opere provvisorie del cantiere per modificazioni della viabilità interna e temporaneo allocazioni di apparecchiature anche sotto tensione
<b>I)</b> svolgimento su lavori all'interno di vasche sotto battente idraulico con utilizzo di palloni otturatori	In caso di cedimento dell'otturatore, repentino allagamento del pozzetto con pericolo di annegamento o contusione dell'operatore